

Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego 011012AR

„Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry”

Obiekt	Roboty budowlane, instalacyjne
Budowa	Gmina Wiry ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wiry
Inwestor	Gmina Wiry ul. Dąbrowszczaków 133 43-175 Wiry
Biuro kosztorysowe	Prometeusz Wieniewski ul. Gliniana 2/6 43-606 Jaworzno e-mail: prometeusz@poczta.onet.pl

Adaptacja pomieszczenia na serwerownię i główny węzeł sieci

Sporządził Prometeusz Wieniewski

Jaworzno 12 października 2012 r.

„Rekomendacja Jakości” dla programu do kosztorysowania Riidus
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Przedsiębiorstwo - Produkcyjne
Usługowo „PW” Handlowe
Prometeusz Wieniewski
43-606 Jaworzno, ul. Gliniana 2/6
NIP: 632-108-20-16
tel. kom. 509 656 304

Roboty budowlane, instalacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty budowlane					
1	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 10cm 4,7*2,2	m2	10,340
2	KNR 2-02 0609/04		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa - dodatkowa jedna warstwa 10,34	m2	10,340
3	KNR 2-02 1106/07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	10,340
4	KNR 2-02 1740/10		Beton lekki B-15 - przygotowanie mieszanki 10,34*0,1	m3	1,034
5	KNR 2-02 1106/01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m3	1,034
6	KNR 2-02 1106/03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm 10,34*7,5	m2	10,340
7	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (6,9*2*2,75)*60%	m2	22,770
8	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	m2	22,770
9	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
10	KNR 2 1104/01		Ościeżnice stalowe do drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EL30	szt	1,000
11	KNR 2 1104/04		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykonane - drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe antywłamaniowe o odporności ogniowej EI30 szerokości 90cm, z rygłem elektromagnetycznym i kontrolą dostępu 0,9*2*1	m2	1,800
12	KNR 4-01 0304/04		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 0,9*0,7*0,4	m2	1,800
13	Kalkulacja indywidualna		Uzupełnienie elewacji zewnętrznej z pomalowaniem i dostosowaniem faktury	m3	0,252
14	KNR 2-02 2007/01		Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych (6,9*2*2,75)	kpl	1,000
15	KNR 2-02 2007/03		Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,2*4,7	m2	37,950
16	KNR 2-02 2006/03		Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	10,340
17	KNR 2-02 2006/04		Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	37,950
18	KNR K-17 0101/02		Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - odgrzybianie podłogi budowlanych przez malowanie dwukrotne	m2	10,340
19	KNR 0-23 2611/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 37,95+10,34	m2	48,290
razem				m2	48,290

Tabela przedmiaru robót

Roboty budowlane, instalacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 1505/07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	48,290
21	KNR 2-02 1505/08		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	48,290
22	KNR 2-02 1120/05		Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 4,7+4,7+2,2+2,2	m	13,800
			razem	m	13,800
23	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 4,7*2,2	m2	10,340
			razem	m2	10,340