
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432113-9 Kładzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PARKIETU I DREWNIANEJ KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZY-
SZĄCYMI W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W GOSTYNI
ADRES INWESTYCJI : UL. RYBNICKA 141
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOSTYNI
ADRES INWESTORA : ul. Rybnicka 141 43-176 Gostyń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Kolberg (OGÓLNOBUDOWLANA)
: 03.07.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ST000	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST d.1 001	kalkulacja własna	Demontaż drabinek gimnastycznych przyściennych	szt.		29.000
			29	szt.	29.000	
					RAZEM	29.000
2	SST d.1 001	kalkulacja własna	Montaż drabinek gimnastycznych	szt.		29.000
			29	szt.	29.000	
					RAZEM	29.000
3	SST d.1 001	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		73.800
			okna i drzwi 1.50*2.20*2+4.00*2.80*6	m ²	73.800	
					RAZEM	73.800
4	SST d.1 001	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		73.800
			poz.3	m ²	73.800	
					RAZEM	73.800
5	SST d.1 001	kalkulacja własna	Demontaż osłon okien wykonanych z siatki metalowej o wym 3,4m x 1,0	szt		18.000
			6*3	szt	18.000	
					RAZEM	18.000
6	SST d.1 004	kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatki ochronnej z poliestru na okna	m ²		72.000
			72	m ²	72.000	
					RAZEM	72.000
2		45110000-1 ST001	ROBOTY ROZBIORKOWE			
7	SST d.2 001	KNR 7-28 0101-01	Rozbiórka fundamentów murowanych - skucie 0,15 m ścian istniejącego kanału	m ³		1.627
			(11.60*2+22.00)*0.15*2*0.12	m ³	1.627	
					RAZEM	1.627
8	SST d.2 001	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		255.200
			11.60*22	m ²	255.200	
					RAZEM	255.200
9	SST d.2 001	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		255.200
			poz.8	m ²	255.200	
					RAZEM	255.200
10	SST d.2 001	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		693.200
			22.00*12+11.60*37	m	693.200	
					RAZEM	693.200
11	SST d.2 001	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ścieżnic i demontaż starych drzwi	szt.		2.000
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
12	SST d.2 005	KNR 0-19 1023-12 analogia	Dostawa i montaż drzwi pełnych drewnianych, dwuskrzydłowych, z obróbką osadzenia	m ²		6.300
			1.50*2.10*2	m ²	6.300	
					RAZEM	6.300
3		45432114-6	ROBOTY BUDOWLANE WYKONANIE PODŁOGI			
13	SST d.3 002	kalk. własna	Zabetonowanie nieczynnego kanału c.o. styrobetonem - ręczne układanie betonu	m ³		14.690
			(11.60*2+22.00)*0.65*0.5	m ³	14.690	
					RAZEM	14.690
14	SST d.3 002	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - warstwa podkładu betonowego na kanale	m ³		4.407
			(11.6*2 +22.0) *0.65*0.15	m ³	4.407	
					RAZEM	4.407
15	SST d.3 002	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie istniejącego podłoża preparatem np EPOLIS GL - powierzchni poziome	m ²		255.200
			poz.8	m ²	255.200	
					RAZEM	255.200

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	SST d.3 002	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej LDPE Krotność = 2 poz.8	m ² m ²	 255.200	255.200
					RAZEM	255.200
17	SST d.3 002	KNNR 2 1205-03	Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo poz.8	m ² m ²	 255.200	255.200
					RAZEM	255.200
18	SST d.3 002	KNNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek na gwoździe poz.8	m ² m ²	 255.200	255.200
					RAZEM	255.200
19	SST d.3 002	KNNR 2 1205-07	Cokół 11.60*2+22.00*2-1.60*2-1.00	m m	 63.000	63.000
					RAZEM	63.000
20	SST d.3 002	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.8	m ² m ²	 255.200	255.200
					RAZEM	255.200
21	SST d.3 002	kalkulacja własna	Wytrasowanie i malowanie linii boiskowych specjalistyczną farbą do linii (boisko do siatkówki i do koszykówki) oraz malowanie linii 2 bramek na ścianie 1	kpl kpl	 1.000	1.000
					RAZEM	1.000
22	SST d.3 004	ST 004 kalk. własna	Dostawa i osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki wraz z siatką do gry 1	kpl. kpl.	 1.000	1.000
					RAZEM	1.000
4		45442100-8 ST003	ROBOTY MALARSKIE			
23	SST d.4 003	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (11.60*2+22.00*2)*0.20	m ² m ²	 13.440	13.440
					RAZEM	13.440
24	SST d.4 003	KNR 4-01 1208-01 z.sz. 2.2 9912-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - praca na wysokości 5-10 m 11.60*2*6.30+22.00*1*6.60-(1.50*2.2*2+4.00*2.80*1)	m ² m ²	 273.560	273.560
					RAZEM	273.560
25	SST d.4 003	KNR 4-01 1206-04 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - ściana pod oknami 22.00*6.60-(4.00*2.80*5)	m ² m ²	 89.200	89.200
					RAZEM	89.200
26	SST d.4 003	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i przyjęto zwiększenie powierzchni o 20 % z tytułu konieczności malowania żelbetowych dźwigarów dachowych. 11.60*22.00*1.2	m ² m ²	 306.240	306.240
					RAZEM	306.240
27	SST d.4 003	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - przyjęto 8% powierzchni sufitu poz.26*0.08	m ² m ²	 24.499	24.499
					RAZEM	24.499
28	SST d.4 003	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 28 + 12	kol. kol.	 40.000	40.000
					RAZEM	40.000