

Wyry, dnia 02.07.2014r.

Ident. 27.10.1021
URZĄD GMINY
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 WYRY
tel. 32/3256800
fax 32/3256809

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.4.4.2014

Dotyczy: *odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę dotyczące przetargu
nieograniczonego pn.:
„Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76”*

1. Pytanie Wykonawcy:

W dostarczonej dokumentacji występują rozbieżności związane ze sposobem wykonania podbudowy pod kostkę betonową. Zgodnie z projektem grubość podbudowy wraz z podsypką piaskową wynosi 50 cm, natomiast z przedmiaru wynika, że powinna ona wynosić 20 cm. Prosimy Zamawiającego o dokładne doprecyzowanie technologii wykonania podbudowy pod poszczególnymi polami (zgodnie z opisem zagospodarowania terenu).

Odpowiedź Zamawiającego:

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną w oparciu o część rys. pt.: „PROJEKT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ”, z której wynika podział zagospodarowania terenu, na różne nawierzchnia opisane jako pola oznaczone literami od „A” do „H”.

Z powyższego wynika przygotowany przez projektanta przedmiar robót zawarty w pliku pt.: „PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENU”.pdf, gdzie w poszczególnych pozycjach przedmiarowych opisano ilości i rodzaj robót z podziałem na wyżej opisane pola nawierzchni od „A” do „H”.

Docelowa łączna grubość podbudowy winna wynosić 50 cm, jak i dla nowo budowanych powierzchni jak np. nawierzchnia „H”, jak i dla nawierzchni przebudowanych np. nawierzchnia „C”.

Wykonawcy, którzy do dnia 02.07.2014r. pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

Kopia:

1. ZP/aa

Z up. WÓJTA GMINY WYRY


mgr Aleksandra Bączyrbka
Główny Specjalista