

PRZEDMIAR - PROJEKT NR 45/2013

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULIC
ADRES INWESTYCJI : UL. 1000 LECIA, WYRY DZ NR 2069/54
INWESTOR : GMINA WYRY
ADRES INWESTORA : UL.DĄBROWSZCZAKÓW 133, 43-175 WYRY
WYKONAWCA ROBÓT : PW EL-TALL MARCIN KOWAL
ADRES WYKONAWCY : UL. WYRSKA 6C/2, 43-173 ŁAZISKA GÓRNE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. KOWAL
DATA OPRACOWANIA : IV kw 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
IV kw 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/2,5	słup		
			słup	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E 10,5/4,3	słup		
			słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiszakowy z uchwytem odciągowym	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiszakowy z uchwytem przelotowym	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - analogia - AsXS 2x25 współczynniki dla R i S 0,5	km.prz ew.		
		0.448	km.prz ew.	0.448	
				RAZEM	0.448
6	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		2*10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - analogia TP 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 0104-07	Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane na konstrukcji metalowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
		11	kpl.prz ew.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt.kat. IV	m ³	9.900	
		11*0.9		RAZEM	9.900
17	wycena	opłata za składowanie ziemi	m ³		
		11*0.9	m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
18	wycena	Wyłączenie i dopszczczenie do prac TAURON	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	wycena	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	wycena	Koszty dodatkowe związane z wykonaniem inwestycji np:projekt organizacji ruchu, oznakowanie drogi na czas	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000