

Uwagi dla części drewnianej:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Styk murłaty z murem izolować folią PCV.
3. W miejscach łączeń prostopadłych elementów drewnianych stosować łączniki ciesielskie.
4. Stosować drewno strugane, zaimpregnowane środkami grzybo–, owado– oraz ogniochronnym
5. Słupy opierać na belkach podwalinowych.

– kotwy stalowe min. ø16mm do kotwienia murłaty, mocowane w istn. wieńcu stropu

K1	– KROKIEW 8x16cm
M1	– MURŁATA 14x14cm
Sd1	– SŁUPEK 14x14cm
P1	– PŁATEW 14x20cm
KK1	– KROKIEW KOSZOWA 14x18cm
KN1	– KROKIEW NAROŻNA 14x22cm
Mi1	– MIECZE 12x12cm

KLASA DREWNA C24

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DACHU
W BUDYNKU DOMU KULTURY W WYRACH PRZY UL. GŁÓWNEJ 99
W RAMACH INWESTYCJI
"UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+"

SKALA 1:100

KONSTRUKCJA DACHU

BRANZA: KONSTRUKCJA

DANE INWESTORA: **GMINA WYRY** 43–175 Wyry, ul. Główna 133

ADRES BUDOWY: **Wyry, ul. Główna 99**

NR RYSUNKU: K2

kwiecień 2018

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Marek Suchański** SLK/6359/PWBKb/15 Spec. konstrukcyjna — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Grzegorz Kudyba** 170/02 Spec. konstrukcyjna — PODPIS:

ASYSTENT PROJ.: **inż. Patryk Malcher** – — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail:biuro@pik.pl